

PRIJSLIJST

EN EEN OVERZICHT VAN ALLE AANVULLENDE TOESLAGEN

DE HOOP
BETONMORTEL

DEHOOP-BETONMORTEL.NL

2026

VERREKENTABEL 2026

Alle prijzen zijn per m³, op basis van betonmortel met toeslagmateriaal korreldiameter nominaal 32 mm, franco geleverd, met volle wagenladingen. Voor leveranties met een afwijkende productsamenstelling of kwaliteitseis gelden de toeslagen, zoals in onderstaande tabel te vinden is.

Verrekenstaat C12/15 Mk XCl Cg S3

MILIEUKLASSE		XC0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XS1	XS2	XS3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1*	XA2*	XA3*
		wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf
		0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,55	0,50	0,45	0,50	0,45	0,45	0,55	0,45	0,50	0,45	0,55	0,50	0,45
STERKTE	C.G.																		
C12/15	C1	-1,00	0,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	S2	-1,00	0,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	S3	-1,00	0,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	F4	3,00	4,00	7,00	10,50	14,50	10,50	14,50	19,50	14,50	19,50	19,50	10,50	19,50	14,50	19,50	10,50	14,50	19,50
	F5	6,00	7,00	10,00	13,50	17,50	13,50	17,50	22,50	17,50	22,50	22,50	13,50	22,50	17,50	22,50	13,50	17,50	22,50
C20/25	C1	2,00	2,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	S2	2,00	2,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	S3	2,00	2,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	F4	6,00	6,00	7,00	10,50	14,50	10,50	14,50	19,50	14,50	19,50	19,50	10,50	19,50	14,50	19,50	10,50	14,50	19,50
	F5	9,00	9,00	10,00	13,50	17,50	13,50	17,50	22,50	17,50	22,50	22,50	13,50	22,50	17,50	22,50	13,50	17,50	22,50
C25/30	C1	4,50	4,50	4,50	7,50	11,50	7,50	11,50	15,50	11,50	15,50	15,50	7,50	15,50	11,50	15,50	7,50	11,50	15,50
	S2	4,50	4,50	4,50	7,50	11,50	7,50	11,50	15,50	11,50	15,50	15,50	7,50	15,50	11,50	15,50	7,50	11,50	15,50
	S3	4,50	4,50	4,50	7,50	11,50	7,50	11,50	15,50	11,50	15,50	15,50	7,50	15,50	11,50	15,50	7,50	11,50	15,50
	F4	8,50	8,50	8,50	11,50	15,50	11,50	15,50	19,50	15,50	19,50	19,50	11,50	19,50	15,50	19,50	11,50	15,50	19,50
	F5	11,50	11,50	11,50	14,50	18,50	14,50	18,50	22,50	18,50	22,50	22,50	14,50	22,50	18,50	22,50	14,50	18,50	22,50
C30/37 (C28/35)	C1	12,00	12,00	12,00	12,00	12,50	12,00	12,50	16,50	12,50	16,50	16,50	12,00	16,50	12,50	16,50	12,00	12,50	16,50
	S2	12,00	12,00	12,00	12,00	12,50	12,00	12,50	16,50	12,50	16,50	16,50	12,00	16,50	12,50	16,50	12,00	12,50	16,50
	S3	12,00	12,00	12,00	12,00	12,50	12,00	12,50	16,50	12,50	16,50	16,50	12,00	16,50	12,50	16,50	12,00	12,50	16,50
	F4	16,00	16,00	16,00	16,00	16,50	16,00	16,50	20,50	16,50	20,50	20,50	16,00	20,50	16,50	20,50	16,00	16,50	20,50
	F5	19,00	19,00	19,00	19,00	19,50	19,00	19,50	23,50	19,50	23,50	23,50	19,00	23,50	19,50	23,50	19,00	19,50	23,50
C35/45	C1	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	S2	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	S3	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	F4	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	F5	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

* Voor milieuklasse XA is CEM III/B noodzakelijk; de toeslag voor CEM III/B is niet inbegrepen.

AANVULLENDE TOESLAGEN

Hier vindt u diverse toeslagen voor specifieke eisen aan productsamenstellingen en een kostenoverzicht van extra te leveren diensten door De Hoop Betonmortel.

TOESLAGEN M.B.T. PRODUCTSAMENSTELLING

Toevoeging aan productsamenstelling

- Fijn grind (nom. 16mm) *incl. cementverrekening* € 9,00 p/m³
- Splitgrind (nom. 8mm) *incl. cementverrekening* € 24,00 p/m³
- CEM I 52,5 R *(Portland "C" cement)* € 2,50 p/25%
- CEM III/B 42,5 N *(basis is CEM III/A 42,5N)* € 3,50 p/m³
- Kalksteenmeel € 0,15 p/kg
- Toevoegen vertragende hulpstof (per uur vertragende werking) € 3,00 p/m³ p/u
- Verrekenprijs meer cement € 0,18 p/kg
- Toeslag werkvloer verpompbaar € 5,00 p/m³
- Woonbeton € 10,00 p/m³
- Toeslag aanhangerpompmengsel met fijn grind + KSM € 15,00 p/m³

Wijziging in verwerkbaarheid

- Van consistentiegebied S3 naar F4 € 4,00 p/m³
- Van consistentiegebied F4 naar F5 € 3,00 p/m³
- Van consistentiegebied F5 naar SF1 € 5,00 p/m³

Diversen

- Smeerbed 0,5 m³ 500 kg cement/m³ (incl. toeslag kleine lading) € 240,00 p/0,5 m³
- Standaard BREEAM rapport Rittenregistratie (tbv Breeam) € 250,00
- Aangeleverde kubussen beproeven in ons laboratorium € 40,00 p/st
- Vervaardigen, bewaren en beproeven kubussen € 85,00 p/st
- Leveren polystyreenmallen € 25,00 p/st
- Kosten certificaat vloeistofdicht* € 100,00 p/stortdag
- Opstellen ijkgrafiek € 250,00 p/grafiek
- Retourvrachten (stortkosten en/of vrachtkosten) € 40,00 p/m³
- Vakantietoeslag (collectieve sluiting) € 7,50 p/m³
- Bij annulering van een geplande levering na 11:00 voorafgaand aan de werkdag van levering wordt er € 7,50 per m³ annuleringskosten in rekening gebracht, met een minimum van € 75,00

** Voor uitgifte van vloeistofdichtcertificaat dient op de pakbon "vloeistofdicht" te worden vermeld. Dit bij de bestelling expliciet opgeven.*

KOSTENOVERZICHT EXTRA DIENSTEN

Lossnelheid van betonspecie is maximaal 4,5 min./m³. Extra lostijd is € 96,00 per uur.

Kleine wagenladingen:

- Voor ondervrachten van minder dan 9 m³: € 5,00 p/0,25m³

Mixerpompen

Mixerpomp, giek 21 m¹	Vaste kosten incl. eerste 6 m³ € 440,00	
aantal m³	**vaste kosten**	**prijs p/m³**
0 t/m 6	€ 440,00	incl.
7 t/m 20	€ 440,00	€ 12,00
21 en meer	€ 440,00	€ 10,00

Ondervracht minder dan 9 m³ € 20,00 p/m³. Extra slangen per 5 m¹ € 6,00 p/m¹.
Extra losadres binnen een woonplaats € 125,00 p/adres.
Minimale stortsnelheid 12 m³ per uur / extra pompuren € 125,00 p/uur.

Giekpompen

	1 - 200 m³		201 -400 m³	
Giekpomp	**Vaste kosten**	**Toeslag p/m³**	**Vaste kosten**	**Toeslag p/m³**
24 meter	€ 285,00	€ 5,10	€ 170,00	€ 5,10
32/34 meter	€ 300,00	€ 5,50	€ 180,00	€ 5,50
36 meter	€ 360,00	€ 5,75	€ 250,00	€ 5,45
42/45 meter	€ 450,00	€ 6,75	€ 310,00	€ 5,75
52 meter	€ 700,00	€ 8,40	€ 570,00	€ 7,95
61 meter	€ 750,00	€ 9,15	€ 640,00	€ 8,75

* Minimale stortsnelheid =/> 20m³ p/u. Indien deze stortsnelheid niet wordt gehaald zal de meer verbruikte tijd per pomp verrekend worden met € 90,00 p/u (voor de 24, 32/34 & 36 meter) . € 150,00 p/u (voor de 42/45, 52 en 61 meter)

Algemene pompkosten

- Valbreker € 25,00
- Slangen (alle diktes) € 6,00 p/m¹
- Minimale stortsnelheid 25 m³ p/u, bij niet halen verrekenprijs € 110,00 p/u

Aanhangerpomp

- Voorrijkosten per adres € 160,00
- Pomphuur (met een minimum van 2 uur) € 90,00 p/u
- Slangen (tot 80 m¹) € 3,00 p/m¹
- Smeerbed € 15,00 /30m¹ slang
- Extra mankracht € 60,00 p/u

Overige toeslagen betonpompen

- Verpompen staalvezelbeton € 1,25 p/m³

  Standaard zijn onze betonpompen uitgerust met 20 m¹ stalen leidingen *(lengte = 2m)*.
- Gebruik stalen leidingen € 4,00 p/m¹
- Aan- afvoer landleidingen bij gebruik van meer 20 m¹ € 250,00
- Verwerking extra landleidingen *(p/mankracht)* € 60,00 p/u
- Spoelen betonpomp *(indien niet mogelijk op locatie)* € 90,00

Annulering van betonpompen dient minimaal 48 uur voor de aanvang van de geplande stort te geschieden. Indien annulering na voornoemde tijd plaats vindt, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

- Mixerpomp €440,00
- Betonpomp 42/45 €450,00
- Betonpomp 52 €700,00
- Betonpomp 61 €750,00
- Betonpomp 24 € 285,00
- Betonpomp 32/34 € 300,00
- Betonpomp 36 € 360,00
- Aanhangerpomp € 340,00

Extra informatie

De bouwplaats dient minimaal 30 min. voor start pompwerk toegankelijk te zijn. In geval van leidingstorten minimaal 60 minuten of in overleg. De aannemer dient een plaats aan te wijzen waar de goot van de truckmixer c.q. pompmixer schoongespoten kan worden. Water en stroom dienen beschikbaar te zijn, *(voor noodgevallen)*. U dient te zorgen voor voldoende stempelruimte/stempeldruk voor de betonpomp en een veilige werksituatie.

Voertuig	***Min. stempelbreedte***
Mixerpomp	4,5 m
Betonpomp 32/34/36 m	7,5 m
Betonpomp 52 m	10,5 m

DE HOOP BETONMORTEL

Duitslandweg 2, 4538 BK Terneuzen
T 0115 680 326
E info@dehoop-betonmortel.nl
W dehoop-betonmortel.nl

De Hoop Betonmortel B.V. heeft deze prijslijst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en spant zich er voor in de inhoud regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Toch is het mogelijk dat de prijslijst onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor op enigerlei wijze ontstane directe, incidentele of indirecte schade, verplichting of verantwoordelijkheid voortvloeiend uit informatie op onze prijslijst en zijn op generlei wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik onze prijslijst.